Legenda

- groen
- straatbakstenen, dikformaat, kleur. bruin, in elleboogverband
- straatbakstenen, keiformaat, kleur. bruin, in halfsteensverband
- betontegels, 300x300x50mm, kleur. portlandgrijs, in halfsteensverband
- betontegels, 300x300x70mm, kleur. portlandgrijs, in halfsteensverband
- betonstraatstenen, keiformaat, kleur. rood, in keperverband
- betonstraatstenen, keiformaat, kleur. grijs, in elleboogverband
- dubbelbetonstraatstenen, kleur. Wascon 103 (stonewash), in blokverband
- boom
- bestaande knotwilg
- te verwijderen boom

Situatie

Gebouwlocatie en afmetingen ter indicatie, maten kunnen afwijken
Hoogtematen t.o.v. NAP
Maten in meters, tenzij anders aangegeven

Afdeling	BEHEER & INFORMATIE
Sectie	VOORBEREIDING EN REALISATIE
Project	Herinrichten Drevenbuurt, Fase 1 te Vlaardingen
Omschrijving	Situatie te maken werk Presentatietekening Bewonersavond

ADCIM

Gemeente Vlaardingen
Postbus 1100
3130 EB Vlaardingen
Tel. (010)2488000
Fax. (010)2488008

Wijziging	Datum
Inrichting plein	25-05

Tekenaar	TB	Gezien	AK	Schaal	1:300	Blad	
Datum	13-04-2021	Datum	13-04	Formaat	A0+1470	1 van 1	

Document Nr. 20190422-C100
Revisie Concept

20190422-C00.dwg